การแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยปรีชา หมู่ที่ ๖ ตำบลพนางตุง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก

งวดที่ ๑ : จะจ่ายเงินจำนวน **๑๐๐%** ของเงินในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและบดทับ พร้อมผลทดสอบความหนาแน่น แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒. งานทรายรองใต้ผิวจราจร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมงานรอยต่อคอนกรีต แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ ๑๐๐%

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยปรีชา หมู่ที่ ๖ ตำบลพนางตุง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก

๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง	=	๑๔	วัน
๒. ขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ	=	๓	วัน
๓. ทดสอบและรอผลการทดสอบความหนาแน่นพื้นทางเดิม	=	๑๔	วัน
๔. ลงทรายใต้ผิวทางพร้อมเกลี่ยปรับระดับ วันละ ๑๐๐ เมตร	=	๒	วัน
๕. ประกอบแบบหล่อคอนกรีต	=	๒	วัน
๖. เทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม./วัน (พื้นที่ ๑๕๐ ตร.ม. / วัน)	=	๔	วัน
๗. รอผลทดสอบแท่งคอนกรีต	=	๒๘	วัน
๘. ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	=	๒	วัน
๙. เผื่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ	=	๑๔	วัน
รวม	=	๘๓	วัน

คิดเพียง ๘๐ วัน

งานประมาณราคาโครงการก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยปรีชา หมู่ที่ ๖ ตำบลพนางตุง แผ่นที่ ๑/๑

ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.-๒-๒๐๔)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ประมาณการตามแบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราคาน้ำมันดีเซล (B๗) วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔ อ.เมืองพัทลุง ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ประเภทงานทาง เงื่อนไขการประมาณราคา : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและบดทับ	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๘,๓๗๐.๐๐	๑.๓๗๙๕	๑๕.๓๙	๑๑,๕๔๖.๔๑	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๔,๐๑๘.๗๐	๑.๓๗๙๕	๖๔๔.๖๒	๑๙,๓๓๘.๗๙	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๓.๔๔	๒๒๔,๐๖๔.๐๐	๑.๓๗๙๕	๕๑๕.๑๖	๓๐๙,๐๙๖.๒๘	
๔	งานรอยต่อ								
	๔.๑ งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๔.๐๐	เมตร	๑๗๕.๕๘	๗๐๒.๓๒	๑.๓๗๙๕	๒๔๒.๒๑	๙๖๘.๘๕	
	๔.๒ งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๕๖.๐๐	เมตร	๑๑๙.๖๔	๖,๖๙๙.๘๔	๑.๓๗๙๕	๑๖๕.๐๔	๙,๒๔๒.๔๒	
๕	งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๒ ข้าง)	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๕.๑๔	๑๐,๖๕๔.๒๐	๑.๓๗๙๕	๔๘๙.๙๑	๑๔,๖๙๗.๔๖	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๒๖๔,๕๐๙.๐๖			๓๖๔,๘๙๐.๒๑	
							รวมราคาทั้งสิ้น	๓๖๔,๘๐๐.๐๐	

.....
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอดิเรก นวลคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ประธาน กรรมการฯ

.....เห็นชอบราคากลาง
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง

.....อนุมัติราคากลาง
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง