การแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานุ้ย - หนองมดหนอย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก

งวดที่ ๑ : จะจ่ายเงินจำนวน **๑๐๐%** ของเงินในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและบดทับ พร้อมผลทดสอบความหนาแน่น แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. งานทรายรองใต้ผิวจราจร แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมงานรอยต่อคอนกรีต แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. งานไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑ ลบ.ม. แล้วเสร็จ ๑๐๐%

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานุ้ย - หนองมดหนอย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก

๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง	=	๑๔	วัน
๒. ขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ	=	๓	วัน
๓. ทดสอบและรอผลการทดสอบความหนาแน่นพื้นทางเดิม	=	๑๔	วัน
๔. ลงทรายใต้ผิวทางพร้อมเกลี่ยปรับระดับ วันละ ๑๐๐ เมตร	=	๒	วัน
๕. ประกอบแบบหล่อคอนกรีต	=	๒	วัน
๖. เทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม./วัน (พื้นที่ ๑๕๐ ตร.ม. / วัน)	=	๔	วัน
๗. รอผลทดสอบแท่งคอนกรีต	=	๒๘	วัน
๘. ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	=	๒	วัน
๙. เผื่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ	=	๑๔	วัน
รวม	=	๘๓	วัน

คิดเพียง ๘๐ วัน

งานประมาณราคาโครงการก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานุ้ย - หนองมดหนอย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนางตุง แผ่นที่ ๑/๑

ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑ ลบ.ม.

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.-๒-๒๐๔)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ประมาณการตามแบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราคาน้ำมันดีเซล (B๗) วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔ อ.เมืองพัทลุง ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ประเภทงานทาง เงื่อนไขการประมาณราคา : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและบดทับ	๕๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๕,๘๕๙.๐๐	๑.๓๗๙๕	๑๕.๓๙	๘,๐๘๒.๙๙	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๙,๘๑๓.๐๙	๑.๓๗๙๕	๖๔๔.๖๒	๑๓,๕๓๗.๑๕	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๓.๔๔	๑๕๖,๘๔๔.๘๐	๑.๓๗๙๕	๕๑๕.๑๖	๒๑๖,๓๖๗.๔๐	
๔	งานรอยต่อ								
	๔.๑ งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๔.๐๐	เมตร	๑๗๕.๕๘	๗๐๒.๓๒	๑.๓๗๙๕	๒๔๒.๒๑	๙๖๘.๘๕	
	๔.๒ งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๓๖.๐๐	เมตร	๑๑๙.๖๔	๔,๓๐๗.๐๔	๑.๓๗๙๕	๑๖๕.๐๔	๕,๙๔๑.๕๖	
๕	งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๒ ข้าง)	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๕.๑๔	๗,๔๕๗.๙๔	๑.๓๗๙๕	๔๘๙.๙๑	๑๐,๒๘๘.๒๒	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๑๘๔,๙๘๔.๑๙			๒๕๕,๑๘๕.๖๗	
							รวมราคาทั้งสิ้น	**๒๕๕,๑๐๐.๐๐**	

(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิเรก นวลคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ประธานกรรมการฯ

.....เห็นชอบราคากลาง
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง

.....อนุมัติราคากลาง
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง