บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๔๔๐๓/ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหลู – บ้านนายทวี หมู่ที่ ๗ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุง ที่ ๒๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหลู – บ้านนายทวี หมู่ที่ ๗ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนางตุงกำหนด ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงใคร่ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนางตุง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหลู - บ้านนายทวี หมู่ที่ ๗ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แผ่นที่ ๑/๑

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๘๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.-๒-๒๐๔)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ **ราคาน้ำมันดีเซล** วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อ.เมืองพัทลุง ลิตรละ ๒๙.๗๒ บาท/ลิตร

ประเภทงานทาง เงื่อนไขการกำหนดราคากลาง : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	บาท	
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๙๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๓๗	๑๐,๕๑๗.๒๕	๑.๓๗๙๕	๑๕.๖๘	๑๔,๕๐๘.๕๕	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๓๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๗,๒๘๙.๗๓	๑.๓๗๙๕	๖๔๔.๖๓	๒๓,๘๕๑.๑๘	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๗๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๖.๕๓	๒๗๘,๖๓๒.๒๐	๑.๓๗๙๕	๕๑๙.๔๒	๓๘๔,๓๗๓.๑๒	
๔	งานรอยต่อ								
	๔.๑ งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๔.๐๐	เมตร	๒๑๖.๗๐	๘๖๖.๘๐	๑.๓๗๙๕	๒๙๘.๙๔	๑,๑๙๕.๗๕	
	๔.๑ งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๖๘.๐๐	เมตร	๑๕๓.๙๔	๑๐,๔๖๗.๙๒	๑.๓๗๙๕	๒๑๒.๓๖	๑๔,๔๔๐.๕๐	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๓๑๗,๗๗๓.๙๐			๔๓๘,๓๖๙.๑๐	
	ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ	**๕๙๒.๓๙**	บาท/ตร.ม.				รวมราคาทั้งสิ้น	**๔๓๘,๓๖๙.๑๐**	

ตัวอักษร สี่แสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสตางค์

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)