

# ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง

## เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส – บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ ๗ , ๘ , ๑๐ และ ๑๑ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนางตุง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling ถนนสายบ้านศาลาหัวใส – บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ ๗ , ๘ , ๑๐ และ ๑๑ ตำบลพนางตุง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling ถนนสายบ้านศาลาหัวใส – บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ ๗ , ๘ , ๑๐ และ ๑๑ กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๙,๗๕๗,๕๙๑.๑๔ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิชิต ชันสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

กองช่าง

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลพนางตุง

ที่ พท.๕๔๔๐๓/๒๒๐ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านหัวใส – บ้านโคกสัก หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ ตำบลพนางตุง

เรียน นายกเทศมนตรี ตำบลพนางตุง

**เรื่องเดิม**

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุง ที่ ๓๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านหัวใส – บ้านโคกสัก หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ ตำบลพนางตุง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ๙,๙๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน)

**ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคาโดยทำในระบบ e-GP http://www.gprocurement.go.th/new_index.html ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ และได้ลงในระบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จึงได้ประชุมพิจารณาอนุมัติราคากลาง ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งพิจารณากำหนดราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

**ข้อกฎหมาย**

๑.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง กค ๐๔๐๕.๓ / ว.๓๘๖ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

**ข้อเรียนพิจารณา**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านหัวใส – บ้านโคกสัก หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ ตำบลพนางตุง จึงได้กำหนดราคากลางในโครงการดังกล่าว เป็นราคากลาง **๙,๗๕๗,๕๙๑.๑๔ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

/อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง...

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(.....)

ลงชื่อ.....หัวหน้าพัสดุ
(.....)

ความเห็น.....
.....

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)

☐ อนุมัติ กำหนดราคากลาง .....บาท
☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุความเห็น

.....
.....

ลงชื่อ .....
(นายพิชิต ขันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรี ตำบลพนางตุง

แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8,10 และ 11 ตำบลพนางตุง โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8, 10 และ 11 ระยะทางรวม 3,130 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพนางตุง / เทศบาลตำบลพนางตุง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,906,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป รับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,757,591.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อานุวัฒน์ วัฒนรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 อาริย์ เหลือจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

   7.3 อำนาจ สังข์เหลือ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจ สังข์เหลือ

15 กันยายน 2564 13:40:54

# แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
## งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8,10 และ 11 ตำบลพนางตุง
โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8, 10 และ 11 ระยะทางรวม 3,130 เมตร

สาย สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8, 10

ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด พัทลุง เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคาน้ำมันโซลา 29.52 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผง | บาท/ตัน | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | ก.ย. 2564 | บันทึกสืบ |
| 2 | ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60//0บรรจุBULK | ตัน | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 | ส.ค. 2564 | |
| 3 | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาณโรงโม่ | ลบ.ม. | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | ก.ย. 2564 | บันทึกสืบ |
| 4 | ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีเ.ปลี่ยงตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULKคละตรา | ตัน | 29,476.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,476.67 | ส.ค. 2564 | |
| 5 | หินคลุก | บาท/ลบ.ม. | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | ก.ย. 2564 | บันทึกสืบ |

# แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
## งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8,10 และ 11 ตำบลพนางตุง โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8, 10 และ 11 ระยะทางรวม 3,130 เมตร

สาย สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8, 10

ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด พัทลุง., เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคาน้ำมันโซลา 29.52 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | หินคลุกหินคลุก | บาท/ลบ.ม. | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | ก.ย. 2564 | บันทึกสืบ |
| 7 | หินคลุกหินคลุกราคาเฉลี่ยโรงโม่ | ลบ.ม. | 240.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.19 | ส.ค. 2564 | |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8,10 และ 11 ตำบลพนางตุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง/เทศบาลตำบลพนางตุง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่) | ตร.ม. | 18,780.000 | 65.80 | 1,235,724.00 | 1.3574 | 89.31 | 1,677,371.75 |
| | 2. งานเสริมหินคลุกพื้นทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 2 | 2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | ลบ.ม. | 2,817.000 | 240.00 | 676,080.00 | 1.3574 | 325.77 | 917,710.99 |
| | 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |

อำนาจ สังข์เหลือ

15 กันยายน 2564 13:41:08

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8,10 และ 11 ตำบลพนางตุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง/เทศบาลตำบลพนางตุง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีใช้ยาง MC-70<br>4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตร.ม. | 18,780.000 | 30.89 | 580,114.20 | 1.3574 | 41.93 | 787,447.01 |
| 4 | 4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)<br>5. งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง | ตร.ม. | 18,780.000 | 239.21 | 4,492,363.80 | 1.3574 | 324.70 | 6,097,934.62 |
| 5 | 5.1 งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง) | ตร.ม. | 78.000 | 290.00 | 22,620.00 | 1.3574 | 393.64 | 30,704.38 |
| 6 | 5.2 งานตีเส้นจราจร (สีขาว) | ตร.ม. | 626.000 | 290.00 | 181,540.00 | 1.3574 | 393.64 | 246,422.39 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 9,757,591.14 |

อำนาจ สังข์เหลือ

15 กันยายน 2564 13:41:08

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling สายบ้านศาลาหัวใส - บ้านโคกศักดิ์ หมู่ที่ 7,8,10 และ 11 ตำบลพนางตุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง/เทศบาลตำบลพนางตุง

( อานุวัฒน์ วัฒนรัตน์ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อารีย์ เหลือจันทร์ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( อำนาจ สิงข์เหลือ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ สังข์เหลือ
15 กันยายน 2564