

ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อโด – ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนางตุง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อโด - ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อโด – ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๓๔,๖๖๘.๔๑.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองช่าง)
ที่ พท. ๕๔๔๐๓/๒๖๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโด – ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุงที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโด – ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนางตุง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโด – ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง เป็นราคากลาง **๔๓๔,๖๖๘.๔๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบบรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร K๒.๑ =๐.๓๐ + ๐.๑๐* It/Io + ๐.๔๐* Et/Eo + ๐.๒๐* Ft/Fo

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร K๓.๔ =๐.๓๐ + ๐.๑๐* It/Io + ๐.๓๕* Ct/Co + ๐.๑๐ *Mt/Mo + ๐.๑๕* St/So

คณะกรรมการได้กำหนด**ระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลา ๙๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด**

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโด – ปันแต หมู่ที่ ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานทั่วไปโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโด – ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแบบแนบที่กำหนด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน **๔๓๔,๖๖๘.๔๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)**
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ๑. นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์ ประธานกรรมการ
๒. นายอำนาจ สังข์เหลือ กรรมการ
๓. นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์ กรรมการ

/ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้บฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโด – ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง เป็นราคากลาง **๔๓๔,๖๖๘.๔๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร K๒.๑ =๐.๓๐ + ๐.๑๐* It/Io + ๐.๔๐* Et/Eo + ๐.๒๐* Ft/Fo

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร K๓.๔ =๐.๓๐ + ๐.๑๐* It/Io + ๐.๓๕* Ct/Co + ๐.๑๐ *Mt/Mo + ๐.๑๕* St/So

ก่อนลงนามในสัญญา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด โดยให้เจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือจะปรับลดตามความเหมาะสมก็ได้ หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื่อปรับลดราคาตามความเหมาะสม ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อจะได้ดำเนินการประเมินราคาและปรับลดราคาตามความเหมาะสมต่อไป

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวอารีย์ เหลื่อจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าพัสดุ
(นางรติกร บุญสนิท)

.....(แม่ลายเหลือง).....

.....

ลงชื่อ.....

(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง

☑ อนุมัติ กำหนดราคากลาง .....บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ .....

ลงชื่อ .....

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโด - ปันแต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แผ่นที่ ๑/๑

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.-๒-๒๐๒)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ **ราคาน้ำมันดีเซล** วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อ.เมืองพัทลุง ลิตรละ ๒๙.๗๒ บาท/ลิตร

ประเภทงานทาง เงื่อนไขการกำหนดราคากลาง : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๖๖	๒๘๓.๐๐	๑.๓๗๙๕	๗.๘๑	๓๙๐.๙๐	
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๓๗	๗,๙๕๙.๐๐	๑.๓๗๙๕	๑๕.๖๘	๑๐,๙๗๙.๙๙	
๓	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๖,๓๕๕.๑๕	๑.๓๗๙๕	๖๔๔.๖๓	๒๒,๕๖๑.๙๓	
๔	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๙๗.๔๓	๒๗๘,๒๐๑.๐๐	๑.๓๗๙๕	๕๔๘.๒๕	๓๘๓,๗๗๘.๒๘	
๕	งานรอยต่อ								
	๕.๑ งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๔.๐๐	เมตร	๑๙๔.๖๑	๗๗๘.๔๔	๑.๓๗๙๕	๒๖๘.๔๖	๑,๐๗๓.๘๖	
	๕.๒งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๕๒.๐๐	เมตร	๑๕๓.๙๔	๘,๐๐๔.๘๘	๑.๓๗๙๕	๒๑๒.๓๖	๑๑,๐๔๒.๗๓	
	๕.๓ งานรอยต่อเผื่อหดตามยาว (Longitudinal Joint)	๑๔๐.๐๐	เมตร	๒๕.๐๗	๓,๕๐๙.๘๐	๑.๓๗๙๕	๓๔.๕๘	๔,๘๔๑.๗๗	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๓๑๕,๐๙๑.๒๗			๔๓๔,๖๖๘.๔๑	
	ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ	**๖๒๐.๙๕**	บาท/ตร.ม.				รวมราคาทั้งสิ้น	**๔๓๔,๖๖๘.๔๑**	

ตัวอักษร สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)