

ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนางตุง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

แบบ บก.๐๑

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างเทศบาลตำบลพนางตุง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน ๕๒๖,๐๐๐.–บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ โดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนางตุง)

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.–บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้**

– ประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอำนาจ สังข์เหลือ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๔๔๐๓/[illegible] วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย- บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุงที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนางตุง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง เป็นราคากลาง **๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร K๒.๑ =๐.๓๐ + ๐.๑๐* It/Io + ๐.๔๐* Et/Eo + ๐.๒๐* Ft/Fo

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร K๓.๔ =๐.๓๐ + ๐.๑๐* It/Io + ๐.๓๕* Ct/Co + ๐.๑๐ *Mt/Mo + ๐.๑๕* St/So

คณะกรรมการได้กำหนด**ระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลา ๙๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด**

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง เป็นราคากลาง **๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร K๒.๑ =๐.๓๐ + ๐.๑๐* It/Io + ๐.๔๐* Et/Eo + ๐.๒๐* Ft/Fo

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร K๓.๔ =๐.๓๐ + ๐.๑๐* It/Io + ๐.๓๕* Ct/Co + ๐.๑๐ *Mt/Mo + ๐.๑๕* St/So

/อนึ่งตาม...

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าพัสดุ
(นางรติกร บุญสนิท)

.....

.....

ลงชื่อ.....
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง

☑ อนุมัติ กำหนดราคากลาง 474,000 บาท
☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ .....

ลงชื่อ .....
(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๔๔๐๓/ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย - บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุง ที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย - บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนางตุงกำหนด ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงใคร่ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนางตุง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)

-ทราบ-

16 มี.ค. 64

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย - บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แผ่นที่ ๑/๑

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๙๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.-๒-๒๐๔)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ **ราคาน้ำมันดีเซล** วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อ.เมืองพัทลุง ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ประเภทงานทาง เงื่อนไขการกำหนดราคากลาง : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๙๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๑๐,๘๘๑.๐๐	๑.๓๗๙๕	๑๕.๔๐	๑๕,๐๑๐.๓๔	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๘,๒๒๔.๓๑	๑.๓๗๙๕	๖๔๔.๖๓	๒๕,๑๔๐.๔๔	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๗๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๓.๔๐	๒๙๑,๒๕๒.๐๐	๑.๓๗๙๕	๕๑๕.๑๑	๔๐๑,๗๘๒.๑๓	
๔	งานรอยต่อ								
	๔.๑ งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	๔.๐๐	เมตร	๒๑๖.๗๐	๘๖๖.๘๐	๑.๓๗๙๕	๒๙๘.๙๔	๑,๑๙๕.๗๕	
	๔.๒ งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๗๒.๐๐	เมตร	๑๓๓.๗๐	๙,๖๒๖.๔๐	๑.๓๗๙๕	๑๘๔.๔๔	๑๓,๒๗๙.๖๒	
๕	งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๒ ข้าง)	๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๓.๑๐	๑๑,๘๒๐.๙๐	๑.๓๗๙๕	๔๑๘.๑๓	๑๖,๓๐๖.๙๓	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๓๔๒,๖๗๑.๔๑			๔๗๒,๗๑๕.๒๑	
	ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ **๖๐๕.๑๓** บาท/ตร.ม.						รวมราคาทั้งสิ้น	**๔๗๒,๐๐๐.๐๐**	

ตัวอักษร สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)

รายละเอียดระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย - บ้านนางเปีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๙๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.

๑	จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง	๑๔	วัน
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๓	วัน
๓	ผลการทดสอบความหนาแน่นพื้นทางเดิม	๑๔	วัน
๔	งานทรายรองใต้ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับระดับ วันละ ๑๐๐ เมตร	๒	วัน
๕	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ๑๕๐ ตร.ม. /วัน	๕	วัน
๖	ผลการทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีต	๒๘	วัน
๘	ประกอบแบบหล่อ	๒	วัน
๙	ตัดรอยต่อ/หยอดยางรอยต่อ	๑	วัน
๑๑	งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยตกแต่ง วันละ ๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑	วัน
๑๒	เผื่อสภาพอากาศ	๒๑	วัน
	รวม	๙๑	วัน
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง	๙๐	วัน